

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่5 บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 125,000.00 บาท

3.ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.65 เมตร
ยาว 75.00 เมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
กำหนด

4.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 125,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3

6.4.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวิรัตน์ ปาพรม ประธานกรรมการ

7.2 นางสาววราพร โปร่งจันทิก กรรมการ


7.3 นางสาววัชรี หล่อกลิ่น กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....
 ประเภท...งานทาง.....
 สถานที่.....บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....
 แบบเลขที่.....
 ประมาณราคาตามแบบ.....
 ประมาณราคา เมื่อวันที่...3...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2563.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	FACTOR (F)		
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	92,051.82	1.3795	126,985.49	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,985.49	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			125,000.00	
	ตัวอักษร(-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....
 เฉลี่ยราคาประมาณ.....


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายวิวัฒน์ ปาพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางสาวราพร ไปร่งจันทิก)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาววิชัย หล่อนสิ้ว)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
 (นางรุ่งรชนี วิสามารถ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายบุญเถิง เกาโพธิ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างระบบน้ำ

กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.65 ม. หนา พร้อมเปิด คสล. กว้าง 0.50 มยาว 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง... บ้านโพชนาใต้ หมู่ที่ 5 ต.โพนฆอม อ.เมืองมณฑลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา...กองช่างกองการบริหารส่วนตำบลโพนฆอม..... ประมาณการเมื่อวันที่...3...เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรัง กว้าง 0.60x0.65x75เมตร	29.67	ลบ.ม.			96	2,848.32	2,848.32	
2	งานทรายรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	275	687.50			687.50	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	213	เส้น	110	23,430.00			23,430.00	
4	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	12	กก.	25	300.00			300.00	
5	เหล็กฉาก 4 มม. ขนาด 40x40 มม. ยาว 6 ม.	25	เส้น	289	7,225.00			7,225.00	
6	ไม้แบบ 1x8 นิ้ว ยาว 4 เมตร (ลึศ 30%)	35	ลบ.ฟ.	495.00	17,325.00			17,325.00	
7	ทองนกรัดผสมเสร็จ 180 กก/ตร.ม	13.00	ลบ.ม	1,800.00	23,400.00	306	3,978.00	27,378.00	
8	ทองนกรัดผสมเสร็จ 210 กก/ตร.ม	5.50	ลบ.ม	1,850.00	10,175.00	306	1,683.00	11,858.00	
9	ไม้ตั้งชั้น	25	ท่อน	40	1,000.00			1,000.00	
				รวมค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ		83,542.50	
						รวมค่าวัสดุ		8,509.32	
						รวมค่าวัสดุ		92,051.82	