

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑ - ๐๑ (อ้างอิง) และแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๒๐๐,๘๖๘.๐๐ บาท (สองแสนแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  - ๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิซย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายทศพล เทพา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวราพร โปรงจันทิก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาววีรฉวี หล่อสนธิ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....

ประเภท...งานทาง.....

สถานที่.....บ้านโพนยางคำ ม.10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่...2...เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2565.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR ( F )	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	145,609.40	1.3795	200,868.16	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,868.16	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,868.00	
	ตัวอักษร(-สองแสนแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตารางเมตร.....

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

( นายทศพล เทพา )

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

( นางสาววราพร โปรงจันทิก )

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....  ..... เห็นชอบ


( นางสาวธนี นิลทะราช )

รองปลัด อบต.โนนหอม

ลงชื่อ.....  ..... เห็นชอบ


( นายวันชัย สิทธิชะครี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาววชิรี หล่อนสิ่ว )

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ

( นายทองหลาย พรหมพิลาต )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโพนยางคำ (สายที่ 1)

กว้าง 4.00 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม..... ประมาณการเมื่อวันที่...2....เดือน....สิงหาคม.... พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

รวม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ																																																																																																																							
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและค่าแรง																																																																																																																						
1	ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	364	5,096.00	99	1,386.00	6,482.00																																																																																																																								
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ม.)	39.60	ลบ.ม.	2,364.49	93,633.80	306	12,117.60	105,751.40																																																																																																																								
3	ไม้แบบ	25	276	6,900.00		-	6,900.00			งานติดตั้งแบบ + รื้อแบบ	20	ตร.ม.	0	-	133	2,660.00	2,660.00		4	เหล็ก										RB 15 mm.	0.02320	ตัน	28,497.20	661.14		-	661.14			DB 16 mm.	0.15520	ตัน	29,606.42	4,594.92		-	4,594.92			RB 19 mm.	0.02220	ตัน	28,387.85	630.21		-	630.21			ค่าแรงตัด , ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.20060	ตัน		-	3,300.00	661.98	661.98			WIRE MATE 0.10 x 0.30 m. Dia. 4 มม.	264	ตร.ม.	35	9,240.00	5	1,320.00	10,560.00		5	โฟม	2	แผ่น	18	36.00	0	-	36.00		6	แอสฟัลท์	18	ลิตร	20	360.00	0	-	360.00		7	ลงลูกรังไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	214.95	3,224.25	5	75.00	3,299.25		8	ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร	5	ท่อน	522.50	2,612.50	80	400.00	3,012.50			รวมค่าวัสดุ				126,988.82		18,620.58	145,609.40	
	งานติดตั้งแบบ + รื้อแบบ	20	ตร.ม.	0	-	133	2,660.00	2,660.00																																																																																																																								
4	เหล็ก																																																																																																																															
	RB 15 mm.	0.02320	ตัน	28,497.20	661.14		-	661.14																																																																																																																								
	DB 16 mm.	0.15520	ตัน	29,606.42	4,594.92		-	4,594.92																																																																																																																								
	RB 19 mm.	0.02220	ตัน	28,387.85	630.21		-	630.21																																																																																																																								
	ค่าแรงตัด , ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.20060	ตัน		-	3,300.00	661.98	661.98																																																																																																																								
	WIRE MATE 0.10 x 0.30 m. Dia. 4 มม.	264	ตร.ม.	35	9,240.00	5	1,320.00	10,560.00																																																																																																																								
5	โฟม	2	แผ่น	18	36.00	0	-	36.00																																																																																																																								
6	แอสฟัลท์	18	ลิตร	20	360.00	0	-	360.00																																																																																																																								
7	ลงลูกรังไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	214.95	3,224.25	5	75.00	3,299.25																																																																																																																								
8	ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร	5	ท่อน	522.50	2,612.50	80	400.00	3,012.50																																																																																																																								
	รวมค่าวัสดุ				126,988.82		18,620.58	145,609.40																																																																																																																								