

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านคำฝักแพว ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานลงหินลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท๑-๐๑ (ตัดลอก) และรูปแบบรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๗๓,๒๖๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิชนัยจังหวัดสกลนคร เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทศพล เทพา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกรแก้ว คิมยะราช	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเดชาวิชัย เหล่าพรหม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กรมราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....

ประเภท...งานทาง.....

สถานที่.....บ้านคำผักแพว ม.9 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....

แบบเลขที่.....


ประมาณราคาตามแบบ.....


ประมาณราคา เมื่อวันที่...18...เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2566.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	53,006.95	1.3822	73,266.21	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			73,266.21	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			73,266.00	-
	ตัวอักษร(-เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตารางเมตร.....


เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตารางเมตร.....


ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายทศพล เทพา)

ลงชื่อ.......... เห็นชอบ
(นางสาวณิ นิลทะราช)

นายช่างโยธา
ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวกรแก้ว คิมยะราช)

รองปลัด อบต.โนนหอม
ลงชื่อ.......... เห็นชอบ
(นายวันชัย สิทธิระศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายเดชาวัชร เหล่าพรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
ลงชื่อ.......... อนุมัติ
(นายทองหลาย พรหมพิลาต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำผักแพว

กว้าง 3.00 ม. ยาว 34 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม..... ประมาณการเมื่อวันที่....18...เดือน...เมษายน.... พ.ศ. 2566

ประมาณการโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	ทรายรองพื้น	5.10	ลบ.ม.	250	1,275.00	112	571.20	1,846.20	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ม.)	15.30	ลบ.ม.	1,915.89	29,313.12	327	5,003.10	34,316.22	
3	ไม้แบบ	30	ตร.ม.	276	8,280.00		-	8,280.00	
	งานติดตั้งแบบ + รื้อแบบ	10	ตร.ม.	0	-	133	1,356.60	1,356.60	
4	เหล็ก								
	RB 15 mm.	0.04160	ตัน	25,637.39	1,066.52		-	1,066.52	
	DB 16 mm.	0.00000	ตัน		-		-	-	
	RB 19 mm.	0.01113	ตัน	26,495.33	294.89		-	294.89	
	ค่าแรงตัด , ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต	0.05273	ตัน		-	3,600.00	189.83	189.83	
	WIRE MATE 0.10 x 0.30 m. Dia. 4 มม.	102	ตร.ม.	35	3,570.00	5	510.00	4,080.00	
5	โฟม	2	แผ่น	20	40.00	0	-	40.00	
6	แอสฟัลท์	10	ลิตร	25	250.00	0	-	250.00	
7	ลงลูกรัง	5	ลบ.ม.	252.34	1,261.70	5	25.00	1,286.70	
	รวมค่าวัสดุ				45,351.23		7,655.73	53,006.95	