

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพชนาไก่อ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางป่าขุดตอ จำนวน ๓๕๕.๐๐ ตารางเมตร งานถมดินเสริมคันทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร โดยใช้ปริมาณดินจำนวน ๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ งานวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด ท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๖.๐๐ ท่อน งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓๐๑,๘๔๑.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |                                   |                     |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ       |
| ๖.๒ นางสาวราพร โปรงจันทิก | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ             |
| ๖.๓ นายเดชาวัชร เหล่าพรม  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  | กรรมการและเลขานุการ |


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....  
 ประเภท...งานทาง.....  
 สถานที่.....บ้านโพนาไก่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....  
 แบบเลขที่.....  
 ประมาณราคาตามแบบ.....  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่...4...เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2567.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR ( F )	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	217,967.49	1.3848	301,841.38	Factor(F)งานทาง
2	ป้ายเหล็กโครงการ 1 ป้าย				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,841.38	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			301,841.00	
	ตัวอักษร(-สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....  
 เฉลี่ยราคาประมาณ.....


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ( นายวิวัฒน์ ปาพรม )

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 ( นางสาวธานี นิลทะราช )

ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ( นางสาวรภาพร โปร่งจันทิก )  
 เจ้าพนักงานธุรการ

รองปลัด อบต.โนนหอม  
 ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 ( นายวันชัย สิทธิชนะศรี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ( นายเดชาวัชร เหล่าพรม )  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 ( นายทองหลาย พรมพิลาต )  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนนดินวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 5.00 ม. ยาว 71.00 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Dia. 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านโพชนาไก่อ หมู่ที่ 5 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม..... ประมาณการเมื่อวันที่...4...เดือน...มกราคม... พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานฉาบปูนอุดต่อ (ขนาดเบา)	355.00	ตร.ม			1.79	635.45	635.45	
2	งานทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	250	1,000.00			1,000.00	
3	ท่อ คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร	66	ท่อน	2,214.00	146,124.00	80	5,280.00	151,404.00	
4	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.40x1.40 เมตร	4	บ่อ			200	800.00	800.00	
	ปูนซีเมนต์	26	ถุง	130.84	3,401.84			3,401.84	
	หิน	4	ลบ.ม.	600.00	2,400.00		-	2,400.00	
	ทราย	2.50	ลบ.ม.	550.00	1,375.00			1,375.00	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	45	เส้น	114.95	5,172.75		-	5,172.75	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	35.51	177.55			177.55	
	ไม้แบบ	20.00	ลบ.ฟ	450.00	9,000.00			9,000.00	
5	เหล็กแบน 9 มม. ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	28	เส้น	828.92	23,209.76			23,209.76	
6	เหล็กฉาก 4 มม. ขนาด 40x40 มม. ยาว 6 ม.	6	เส้น	464.49	2,786.94		-	2,786.94	
7	งานยาแนวรอยต่อท่อ คสล.							-	
	ปูนซีเมนต์	5.00	ถุง	130.84	654.20			654.20	
	ทราย	1.00	ลบ.ม.	550.00	550.00			550.00	

