

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนหอม  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานลงหินลูกรัง

-สายที่ ๑ สายไผ่ล้อม-คำผักแพว ลงลูกรังเสริมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-สายที่ ๒ สายหนองไผ่ล้อม-หนองหอ ลงลูกรังเสริมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-สายที่ ๓ สายหนองแคน ลงลูกรังเสริมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-สายที่ ๔ แยกหนองแคน-ถนนสกลนาแก ลงลูกรังเสริมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-สายที่ ๕ สายหนองกะบังยา ลงลูกรังเสริมผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง โดยใช้ปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๐๓,๓๐๗.๐๐ บาท (สามแสนสามพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

๕. ปัญหาประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดสกลนคร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวราพร โปร่งจันทิก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวภาณุมาศ เกาโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....  
 ประเภท...งานทาง.....  
 สถานที่.....บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....  
 แบบเลขที่.....  
 ประมาณราคาตามแบบ.....  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่...2...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR ( F )	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	219,026.44	1.3848	303,307.81	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,307.81	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			303,307.00	
	ตัวอักษร(-สามแสนสามพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

( นายวิวัฒน์ ปาพรม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางสาววราพร โปรงจันทิก )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

( นางสาวภาณุมาศ เกาโพธิ์ )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

( นางสาวนิตะพร )

รองปลัด อบต.โนนหอม

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

( นายวันชัย สิทธิ์นะศรี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..... อนุมัติ

( นายทองหลาย พรหมพิลาต )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

