

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑. งานก่อสร้างโครงเหล็กทอดสูง
๒. ถังไฟเบอร์กลาส ความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร ๔.๐๐ ถัง
ตามรูปแบบและประมาณราคาของ อบต.โนนหอม กำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๓๐๑,๘๖๔.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ราคาสินค้าตามท้องตลาดเฉลี่ยราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรัฐวุธ โคตรบรม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายวีระไกร ไยสิงห์สอน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....
 ประเภท...งานอาคาร.....
 สถานที่.....บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....
 แบบเลขที่.....
 ประมาณราคาตามแบบ.....
 ประมาณราคา เมื่อวันที่...16...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2569.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	230,589.03	1.3091	301,864.10	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,864.10	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			301,864.00	
	ตัวอักษร(-สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน-)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....
 เฉลี่ยราคาประมาณ.....

ลงชื่อ.....
 (นายวิวัฒน์ ปาพรม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
 (นายรัฐวุธ โคตรบรม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....
 (นายวีรไกร ไยสิงห์สอน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

ลงชื่อ.....
 (นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ.....
 (นายอัสณี เรืองบุญ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง... บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.... ประมาณการเมื่อวันที่ ..16.มีนาคม..พ.ศ..2569

ประมาณการโดย..คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดิน	21.00	ลบ.ม.			112.00	2,352.00	2,352.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	1,710.28	1,539.25	426.00	383.40	1,922.65	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,803.74	9,920.57	327.00	1,798.50	11,719.07	
	1.5 ไม้แบบ (คิด50%)	12.00	ลบ.ฟ.	485.98	5,831.76			5,831.76	
	1.6 ไม้คร่า (15%ของไม้แบบ)	4.00	ลบ.ฟ.	420.56	1,682.24			1,682.24	
	1.7 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	24.00	ตร.ม			139.00	3,336.00	3,336.00	
	1.8 ตะปู	15.00	กก.	45.17	45.17			45.17	
	1.9 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	33.00	เส้น	46.77	1,543.41	9.76	322.08	1,865.49	
	1.10 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SR 24	36.00	เส้น	172.80	6,220.80	31.96	1,150.56	7,371.36	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	12.00	กก.	25.23	302.76			302.76	
2	เหล็กโครงสร้างถ้งน้ำ								
	2.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	1,357.95	10,863.60			10,863.60	BS-M
	2.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	842.99	3,371.96			3,371.96	BS-M
	2.3ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	27.00	ท่อน	589.72	15,922.44			15,922.44	BS-M
	2.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	473.37	2,366.85			2,366.85	BS-M

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	2.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	32.00	ท่อน	410.75	13,144.00			13,144.00	BS-M
	2.6 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	260.75	782.25			782.25	BS-M
	2.7 เหล็กฉาก 0.5x0.5x4 มม. ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	464.49	1,393.47			1,393.47	
	2.8 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1,640.00	กก.			10.00	16,400.00	16,400.00	
3	งานท่อและอุปกรณ์ประปา,ท่อส่งน้ำ								
	3.1ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	589.72	1,769.16	60.00	180.00	1,949.16	
	3.2 ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	995.00	995.00			995.00	ฝ
	3.3 ช้องอโค้ง 90 องศา 2 นิ้ว	2.00	ตัว	140.00	280.00			280.00	ท
	3.4 ช้องอโค้ง 45 องศา 2 นิ้ว	2.00	ตัว	140.00	280.00			280.00	ท
	3.5ยี่โบลท์ 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ตัว	325.00	1,300.00			1,300.00	ท
	3.6เหล็กรัดท่อ 2 นิ้ว	5.00	ชุด	95.00	475.00			475.00	ท
4	ท่อจ่ายน้ำ								
	4.1ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	1,357.95	4,073.85			4,073.85	
	4.2 ประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	ตัว	3,145.00	6,290.00			6,290.00	ฝ
	4.3 ช้องอโค้ง 90 องศา 3 นิ้ว	2.00	ตัว	508.00	1,016.00			1,016.00	ท
	4.4 ช้องอโค้ง 45 องศา 3 นิ้ว	2.00	ตัว	508.00	1,016.00			1,016.00	ท
	4.5ยี่โบลท์ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ตัว	345.00	1,380.00			1,380.00	ท
	4.6เหล็กรัดท่อ 3 นิ้ว	6.00	ชุด	120.00	720.00			720.00	ท
5	งานท่อน้ำล้าง								
	5.1ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	589.72	589.72			589.72	
	5.2 ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	7.00	ตัว	995.00	6,965.00			6,965.00	ฝ
	5.3 นิปเปิ้ล 2 นิ้ว	7.00	ตัว	95.00	665.00			665.00	ท

