

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

- งานก่อสร้างโครงเหล็กทอถังสูง
- ถังเก็บบอร์กลาส ความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร ๔.๐๐ ถัง
- ตามรูปแบบและประมาณราคาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม กำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๗๘,๘๒๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดสกลนคร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพิมพ์ ช่วยสุด	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวีระไกร ไยสิงห์สอน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา	กรรมการ/เลขานุการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....
 ประเภท...งานอาคาร.....
 สถานที่.....บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....
 แบบเลขที่.....
 ประมาณราคาตามแบบ.....
 ประมาณราคา เมื่อวันที่...17...เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2569.....


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	212,986.68	1.3091	278,820.87	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,820.87	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			278,820.00	
	ตัวอักษร(-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....


เฉลี่ยราคาประมาณ.....

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
 (นายวิวัฒน์ ปาพรม)

ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง
 ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นางพิม ช่วยสุด)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.......... เห็นชอบ
 (นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวีระไกร ไยสิงห์สอน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ลงชื่อ.......... อนุมัติ
 (นายอัสনী เรืองบุญ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 10 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ 4 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.... ประมาณการเมื่อวันที่ ..17.มีนาคม..พ.ศ..2569

ประมาณการโดย..คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดิน	21.00	ลบ.ม.			112.00	2,352.00	2,352.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	1,710.28	1,539.25	426.00	383.40	1,922.65	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,803.74	9,920.57	327.00	1,798.50	11,719.07	
	1.5 ไม้แบบ (คิด50%)	12.00	ตร.ม	485.98	5,831.76			5,831.76	
	1.6 ไม้คร่า (15%ของไม้แบบ)	4.00	ลบ.พ.	420.56	1,682.24			1,682.24	
	1.7 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	24.00	ตร.ม			139.00	3,336.00	3,336.00	
	1.8 ตะปู	15.00	กก.	45.17	677.55			677.55	
	1.9 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	33.00	เส้น	46.77	1,543.41	9.76	322.08	1,865.49	
	1.10 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SR 24	36.00	เส้น	172.80	6,220.80	31.96	1,150.56	7,371.36	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	12.00	กก.	25.23	302.76			302.76	
2	เหล็กโครงสร้างถ้งน้ำ								
	2.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	1,357.95	10,863.60			10,863.60	BS-M
	2.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	842.99	3,371.96			3,371.96	BS-M
	2.3ท่อเหล็กอบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	27.00	ท่อน	589.72	15,922.44			15,922.44	BS-M
	2.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 ม.	5.00	ท่อน	473.37	2,366.85			2,366.85	BS-M

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	32.00	ท่อน	410.75	13,144.00 ✓			13,144.00 ✓	BS-M
	2.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี 3/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	260.75	782.25 ✓			782.25 ✓	BS-M
	2.7 เหล็กฉาก 0.5x0.5x4 มม. ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	464.49	1,393.47 ✓			1,393.47 ✓	
	2.8 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1,640.00	กก.			10.00	16,400.00 ✓	16,400.00 ✓	
3	งานท่อและอุปกรณ์ประปา,ท่อส่งน้ำ								
	3.1ท่อเหล็กอบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	589.72	1,769.16 ✓	60.00	180.00 ✓	1,949.16 ✓	
	3.2 ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	ตัว	995.00	995.00 ✓			995.00 ✓	
	3.3 ช้องอโค้ง 90 องศา 2 นิ้ว	2.00	ตัว	140.00	280.00 ✓			280.00 ✓	
	3.4 ช้องอโค้ง 45 องศา 2 นิ้ว	2.00	ตัว	140.00	280.00 ✓			280.00 ✓	
	3.5 ยี่โบลท์ 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ตัว	325.00	1,300.00 ✓			1,300.00 ✓	
	3.6 เหล็กรัดท่อ 2 นิ้ว	5.00	ชุด	95.00	475.00 ✓			475.00 ✓	
4	ท่อจ่ายน้ำ								
	4.1ท่อเหล็กอบสังกะสี 3 นิ้ว ยาว 6 ม.	3.00	ท่อน	1,357.95	4,073.85 ✓			4,073.85 ✓	
	4.2 ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	ตัว	3,145.00	6,290.00 ✓			6,290.00 ✓	
	4.3 ช้องอโค้ง 90 องศา 3 นิ้ว	2.00	ตัว	508.00	1,016.00 ✓			1,016.00 ✓	
	4.4 ช้องอโค้ง 45 องศา 3 นิ้ว	2.00	ตัว	508.00	1,016.00 ✓			1,016.00 ✓	
	4.5 ยี่โบลท์ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ตัว	345.00	1,380.00 ✓			1,380.00 ✓	
	4.6 เหล็กรัดท่อ 3 นิ้ว	6.00	ชุด	120.00	720.00 ✓			720.00 ✓	
5	งานท่อน้ำล้าง								
	5.1ท่อเหล็กอบสังกะสี 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	589.72	589.72 ✓			589.72 ✓	
	5.2 ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	7.00	ตัว	995.00	6,965.00 ✓			6,965.00 ✓	
	5.3 นิปเปิล 2 นิ้ว	7.00	ตัว	95.00	665.00 ✓			665.00 ✓	

